Numer zapytania	Z86/2034/1
Tytuł zapytania	91/GR/PO/P1,P2,P4,P5,P9,P12/AC/2022 - Wymiana worków filtracyjnych odpylaczy spalin kotłów w Zakładach Produkcyjnych DPE S.A.
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-06-13 06:54:34
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-06-13 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-07-08 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-07-08 09:25:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

91/GR/PO/P1,P2,P4,P5,P9,P12/AC/2022 - pn. *Wymiana worków filtracyjnych odpylaczy spalin kotłów w Zakładach Produkcyjnych DPE S.A.*

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest wymiana worków filtracyjnych instalacji odpylania spalin kotłów węglowych zainstalowanych w Zakładach Produkcyjnych należących do Dalkia Polska Energia S.A. Dodatkowo wymianie w ramach zakresu opcjonalnego mogą podlegać: ustniki dociskowe, elektrozawory, kosze wsporcze oraz uszczelnienie i centrowanie dysz przedmuchowych.

Zakres zmówienia obejmuje:

1. Dostawę i wymianę worków filtracyjnych w lokalizacjach:
    1. Zakład Produkcyjny nr 1 „Juliusz” – filtr workowy typu DF 2,1/2,0/2,3:
        - wymiana 65 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2 m);
    2. Zakład Produkcyjny nr 2 „Niwka-Modrzejów” – modułowy filtr workowy typu cyklofiltr ICF-8x710/2,3:
        - wymiana 160 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2,3 m);
    3. Zakład Produkcyjny nr 4 „Murcki” – kocioł OR16/1 – modułowy filtr workowy typu cyklofiltr CF – 8x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG:
        - wymiana 180 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2,3 m);
    4. Zakład Produkcyjny nr 4 „Murcki” – kocioł OR16/2 – modułowy filtr workowy typu cyklofiltr CF – 8x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG:
        - wymiana 180 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2,3 m);
    5. Zakład Produkcyjny nr 4 „Murcki” – kocioł OR16/3 – modułowy filtr workowy typu cyklofiltr CF – 8x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG:
        - wymiana 180 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2,3 m);
    6. Zakład Produkcyjny nr 5 „Wieczorek” – modułowy filtr workowy typu HCSD – 01660-3,2/10,0/2,0/080/BWN:
        - wymiana 244 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2 m);
    7. Zakład Produkcyjny nr 9 „Wesoła” – cyklofiltr ICD 8x170 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-

BAG:
    - wymiana 160 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2,3m);
8. Zakład Produkcyjny nr 12 „Śląsk” – kocioł WR-5/1 – cyklofiltr ICF 4x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG:
    - wymiana 80 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2 m);
9. Zakład Produkcyjny nr 12 „Śląsk” – kocioł WR-10/3 – cyklofiltr ICF 8x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG:
    - wymiana 160 szt. worków filtracyjnych (materiał: włókno szklane z membraną z PTFE, długość worków: 2,3 m);

2. **ZAKRES OPCJONALNY I:**
    a. Dostawa i wymiana kosza wsporczego worka filtracyjnego 2,0 m wykonanego ze stali nierdzewnej;
    b. Dostawa i wymiana kosza wsporczego worka filtracyjnego 2,3 m wykonanego ze stali nierdzewnej;
    c. Dostawa i wymiana ustnika wykonanego ze stali nierdzewnej;
    d. Dostawa i wymiana elektrozaworu;
    e. Dostawa i wymiana kompletu uszczelnienia (VITON) dyszy przedmuchowej wraz z jej centrowaniem;
    f. Mechaniczne czyszczenie koszy wsporczych po demontażu worków filtracyjnych;

UWAGA: Powyższe dostawy i wymiany należy przeprowadzić na wszystkich lokalizacjach objętych postępowaniem tylko w przypadku wystąpienia konieczności wymiany w/w części, jeśli zostanie to stwierdzone podczas realizacji zakresu podstawowego i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

1. **ZAKRES OPCJONALNY II:**
    a. Zakład Produkcyjny nr 4 „Murcki”, układ odpylania kotła nr 2 (modułowy filtr workowy typu cyklofiltr CF – 8x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG):
        - uzupełnienie ubytków malarskich konstrukcji, barierek i drabin;
        - czyszczenie i malowanie komory czystej oraz drzwi cyklofiltra, wraz z wymianą uszczelek drzwiowych oraz regulacją klamek;
        - demontaż, czyszczenie i malowanie oraz ponowny montaż dysz przedmuchowych
        - uszczelnienie dławnic przenośnika
        - regulacja krańcówek przepustnicy
        - przegląd układu AKPiA;
    b. Zakład Produkcyjny nr 5 „Wieczorek” układ odpylania kotła nr 1:
        - uzupełnienie ubytków malarskich konstrukcji, barierek i drabin;
        - Demontaż, dostawa i montaż nowych obijaków i zasuw ręcznych pyłowych w układzie odbioru pyłu;
    c. Zakład Produkcyjny nr 5 „Wieczorek” układ odpylania kotła nr 5 (modułowy filtr workowy typu HCSD – 01660-3,2/10,0/2,0/080/BWN):
        - uzupełnienie ubytków malarskich konstrukcji, barierek i drabin;
        - dostawa i wymiana membran elektrozaworu – 4 szt.;
        - dostawa i wymiana membran elektrozaworu – 1 szt.;
        - dostawa i wymiana trójnika T80 – 1 szt.;
        - dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających dysze przedmuchowe – 120 szt.;
        - dostawa i uzupełnienie brakujących klinów mocujących – 5 szt.;
        - serwis prowadnic przepustnic – 2 szt.
        - kontrola szczelności elektrozaworów i zaworów przy normalnym ciśnieniu roboczym;
    d. Zakład Produkcyjny nr 9 „Wesoła” układ odpylania kotła nr 3 (cyklofiltr ICG 8x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG):
        - uzupełnienie ubytków malarskich konstrukcji, barierek i drabin;
        - wymiana wężyków pomiaru różnicy ciśnień;
        - regulacja krańcówek przepustnicy;
        - czyszczenie i malowanie komory czystej oraz drzwi cyklofiltra wraz z ich regulacją;
        - demontaż, czyszczenie i malowanie oraz ponowny montaż dysz przedmuchowych;
    e. Zakład Produkcyjny nr 9 „Wesoła” układ odpylania kotła nr 4:
        - uzupełnienie ubytków malarskich konstrukcji, barierek i drabin;
        - wymiana wężyków pomiaru różnicy ciśnień;
        - regulacja drzwi cyklofiltra;
    f. Zakład Produkcyjny nr 12 „Śląsk” układ odpylania kotła nr 1 (cyklofiltr ICF 4x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG)):
        - uzupełnienie ubytków malarskich konstrukcji, barierek i drabin;
        - dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających dysze przedmuchowe – 16 szt.;
        - dostawa i wymiana wężyków pomiaru różnicy ciśnień;
        - dostawa i wymiana uszczelek drzwi – 2 szt.;
    g. Zakład Produkcyjny nr 12 „Śląsk” układ odpylania kotła nr 3 (cyklofiltr ICF 8x710 z modułowym filtrem workowym typu FLAT-BAG):
        - dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających dysze przedmuchowe – 16 szt.;
        - dostawa i wymiana uszczelek drzwiowych – 4 szt.;
        - dostawa i wymiana elementu gumowego zaworów IF150 – 2 szt.

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

1. Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:
    a. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
    b. wypełniony i podpisany Harmonogram prac (Załączniki nr 3a do SIWZ);
    c. wypełniony i podpisany Formularz cenowy (Załącznik nr 3b do SIWZ);
    d. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
    e. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC (Załącznik nr 5 do SIWZ);
    f. wypełniony i podpisany Kwestionariusz BHP i Ochrony Środowiska (Załącznik nr 6 do SIWZ);
    g. dokumenty wymienione w ust. 16.3.;
    h. dowód wniesienia wadium.
2. Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:
    a. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ);
    b. wykaz pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) (Załącznik nr 8 do SIWZ);
    c. potwierdzenie odbycia wizji lokalnych (Załącznik nr 9 do SIWZ);:

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. **Adam Cwienk –** Starszy Specjalista ds. Zakupów

    tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	091_2022_SIWZ.pdf
2.	091_2022_zal_1_SpecTech.pdf
3.	091_2022_zal_3b_-_formularz_cenowy.xlsx
4.	załączniki edytowalne.docx
5.	Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz_ 1_.pdf
6.	Kwestionariusz_BHP.xlsx
7.	Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz_ 2.pdf
8.	091_2022_zal_2_Wzór_Umowy_rev1.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i wymiana worków filtracyjnych IOS kotłów w Zakładach Produkcyjnych nr 1, 2, 4, 5, 9, 12 (należy wpisać wartość z komórki H14 formularza cenowego - arkusz zakres podst.)		1	komplet	Pozostałe
2.	ZAKRES OPCJONALNY II - remont IOS w TP4 "Murcki" - kocioł nr 2		1	komplet	Pozostałe
3.	ZAKRES OPCJONALNY II - remont IOS w TP5 "Wieczorek" - kocioł nr 1		1	komplet	Pozostałe
4.	ZAKRES OPCJONALNY II - remont IOS w TP5 "Wieczorek" - kocioł nr 5		1	komplet	Pozostałe
5.	ZAKRES OPCJONALNY II - remont IOS w TP9 "Wesoła" - kocioł nr 3		1	komplet	Pozostałe
6.	ZAKRES OPCJONALNY II - remont IOS w TP9 "Wesoła" - kocioł nr 4		1	komplet	Pozostałe
7.	ZAKRES OPCJONALNY II - remont IOS w TP12 "Śląsk" - kocioł nr 1		1	komplet	Pozostałe
8.	ZAKRES OPCJONALNY II - remont IOS w TP12 "Śląsk" - kocioł nr 3		1	komplet	Pozostałe

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	akceptacja wzoru umowy
3.	Ważność oferty: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie